

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต				
☐	ประเภท	งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	จำนวน (ชั้น)
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จังหวัดภูเก็ต	ประจำเดือน พฤษภาคม 2568
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	พฤษภาคม 2568		

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		1,846,072.70	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3053	2,409,678.70	
2	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ		102,190.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	109,343.30	
รวมเงิน (1)+(2)			2,519,022.00	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ				
	(ตัวอักษร)	สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบสองบาทถ้วน		

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

(ลงชื่อ) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (พนักงานราชการ)
(นายศิริชมกรณ์ กังแอ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผู้จัดทำราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

(ลงชื่อ) ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ
(นางสาววรรภา วราชนกุล) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ
(นางสาวปรีชา สารานพคุณ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (พนักงานราชการ)
(นายศิริชมกรณ์ กังแอ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก อาคาร อำนวยการเก่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	แบบเลขที่	แบบเอกชน	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 หมวดงานสถาปัตยกรรม	979,380.00		
	1.2 หมวดงานโครงสร้าง	699,167.95		
	1.3 หมวดงานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ	167,524.75		
	รวมค่างานต้นทุน	1,846,072.70		
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
	2.1 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	102,190.00		
	ราคาส่งส่วนที่2	102,190.00		

ลงชื่อ..... ๒ ๒๕.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... วิชา.....กรรมการ

ลงชื่อ..... วิชา.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต							แบบเลขที่	แบบเอกชน
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต							เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)				รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
	สรุป Architectural Work : งานสถาปัตยกรรม							
1	สรุปหมวดงานหลังคา	บาท			82,480.00		17,840.00	100,320.00
2	สรุปหมวดงานพื้น	บาท			93,600.00		35,360.00	128,960.00
3	สรุปหมวดงานผนัง	บาท			221,160.00		234,840.00	456,000.00
4	สรุปหมวดงานฝ้าเพดาน	บาท			22,400.00		4,800.00	27,200.00
5	สรุปหมวดงานสี	บาท			12,900.00		9,000.00	21,900.00
6	สรุปหมวดงานประตู - หน้าต่าง	บาท			198,500.00		46,500.00	245,000.00
	สรุป Architectural Work : งานสถาปัตยกรรม	บาท			631,040.00		348,340.00	979,380.00
1	หมวดงานหลังคา							
1.01	หลังคาเหล็กเมทัลชีสรีด 0.4 มม.	ตรม.	112.00	290.00	32,480.00	70.00	7,840.00	40,320.00
1.02	รางระบายน้ำพื้น ค.ส.ล. กว้าง 0.20 ม.	ม.	20.00	2,500.00	50,000.00	500.00	10,000.00	60,000.00
	สรุปหมวดงานหลังคา	บาท			82,480.00		17,840.00	100,320.00
2	หมวดงานพื้น							
2.01	F1- กระเบื้องเซรามิคสีขาว เทียบเท่าอาคารเดิม Pc rate 450	ตรม.	130.00	600.00	78,000.00	222.00	28,860.00	106,860.00
2.02	ปูนทรายปรับระดับ	ตรม.	130.00	120.00	15,600.00	50.00	6,500.00	22,100.00
	สรุปหมวดงานพื้น	บาท			93,600.00		35,360.00	128,960.00
3	หมวดงานผนัง							
3.01	P1- ผนังเบาโครงเหล็ก กรุสเมาร์ทบอร์ด 20 มม. ทาสีตามแบบ	ตรม.	228.00	970.00	221,160.00	1,030.00	234,840.00	456,000.00
	สรุปหมวดงานผนัง	บาท			221,160.00		234,840.00	456,000.00

ลงชื่อ..... ประชานกรกรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)				รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
4	หมวดงานฝ้าเพดาน							
4.01	C1- ฝ้าเพดานยิบฉาบบอร์ด หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็ก ชุบสังกะสี รอยต่อฉาบเรียบ	ตรม.	64.00	350.00	22,400.00	75.00	4,800.00	27,200.00
	สรุปหมวดงานฝ้าเพดาน	บาท			22,400.00		4,800.00	27,200.00
5	หมวดงานสี							
5.01	งานทาสีผนัง	ตรม.	236.00	43.00	10,148.00	30.00	7,080.00	17,228.00
5.02	งานทาสีฝ้า	ตรม.	64.00	43.00	2,752.00	30.00	1,920.00	4,672.00
	สรุปหมวดงานสี	บาท			12,900.00		9,000.00	21,900.00
6	หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง							
	งานประตู่							
6.01	D1 ประตูบานเลื่อนแขวน พร้อมกระจกติดตาย อลูมิเนียม สีขาว 0.9x2.00 ม.	ชุด	2.00	20,000.00	40,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00
6.02	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียมสีขาว 1.00x1.20 ม.	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
6.03	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กขนาด 1.22x1.00 ม	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
6.04	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียมสีขาว 0.80x0.50 ม	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
	งานหน้าต่าง							
6.05	W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับอลูมิเนียมสีขาว กระจกใส 6 มม. 1.94x1 ม	ชุด	1.00	16,500.00	16,500.00	4,500.00	4,500.00	21,000.00
6.06	พ2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิด บานอลูมิเนียมขาว ลูกฟัก กระจกใส หนา 6 มม. อุปกรณ์ประตู่ อลูมิเนียมบานเปิด ครบชุด 0.6x1.10 ม	ชุด	6.00	8,500.00	51,000.00	2,000.00	12,000.00	63,000.00
6.07	พ3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานยกขึ้น สีขาว ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม.อุปกรณ์ครบชุด 0.60x1.10 ม.	ชุด	1.00	8,500.00	8,500.00	2,000.00	2,000.00	10,500.00
6.08	พ4 หน้าต่างบานปิดตาย ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. 0.4x1.94	ชุด	1.00	12,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00

ส่งชื่อ..... ประธานกรรมา

ส่งชื่อ.....กรรมา


ส่งชื่อ.....กรรมา

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)				รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
6.09	ช่องระบายอากาศอลูมิเนียม สีขาว 0.6x0.4	ชุด	4.00	7,500.00	30,000.00	2,000.00	8,000.00	38,000.00
	สรุปหมวดงานประตู - หน้าต่าง	บาท			198,500.00		46,500.00	245,000.00
	สรุป Structural Work งานโครงสร้าง							
1	งานโครงสร้างพื้น	บาท			235,506.97		34,786.50	270,293.47
2	งานโครงสร้างบันได	บาท			12,234.48		2,789.00	15,023.48
3	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	บาท			325,010.00		88,841.00	413,851.00
	สรุป Structural Work : งานโครงสร้าง	บาท			572,751.45		126,416.50	699,167.95
1	งานโครงสร้างพื้น							
	พื้นที่ 1							
1.01	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	11.00	671.50	7,386.50	95.00	1,045.00	8,431.50
1.02	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	6.00	2,900.00	17,400.00	306.00	1,836.00	19,236.00
1.03	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder Test)	ลบ.ม.	21.00	3,200.00	67,200.00	391.00	8,211.00	75,411.00
1.04	ไม้แบบ	ลบ.ม.	35.00	400.00	14,000.00	133.00	4,655.00	18,655.00
1.05	ตะปู	กก.	9.00	37.38	336.42			336.42
1.06	งานเหล็กเสริมคอนกรีต Reinforcement bar							
	- SR 24- RB 6 mm.	กก.	-		-		-	-
	- SR 24- RB 9 mm.	กก.	-		-		-	-
	- SD40- DB12 mm.	กก.	2,756.00	26.73	73,667.88	3.00	8,268.00	81,935.88
	- SD40- DB16 mm.	กก.	-		-		-	-
	- SD40- DB 20 mm.	กก.	-		-		-	-
	- SD40- DB 25 mm.	กก.	-		-		-	-
1.07	Wire	กก.	50.00	39.63	1,981.50			1,981.50
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.08	พื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป LL = 350 kg/m2	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.09	คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 cm.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.10	เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	ตร.ม. ลงชื่อ.....	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ..... วิชา.....กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)				รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1.11	SR 24- RB 9 mm. @ 0.25 m. (Shear key)	กก.	-	-	-	-	-	-
	พื้นที่ 2							
1.12	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder Test)	ลบ.ม.	-	2,795.00	-	650.00	-	-
1.13	ไม้แบบ	ตร.ม.	54.00	400.00	21,600.00	133.00	7,182.00	28,782.00
1.14	ตะปู	กก.	14.00	37.38	523.32			523.32
1.15	งานเหล็กเสริมคอนกรีต Reinforcement bar							
	- SR 24- RB 6 mm.	กก.	-		-		-	-
	- SR 24- RB 9 mm.	กก.	-		-		-	-
	- SD40- DB12 mm.	กก.	1,144.00	26.73	30,579.12	3.00	3,432.00	34,011.12
	- SD40- DB16 mm.	กก.	-				-	-
	- SD40- DB 20 mm.	กก.	-				-	-
	- SD40- DB 25 mm.	กก.	-				-	-
1.11	Wire	กก.	21.00	39.63	832.23	7.50	157.50	989.73
	สรุปงานโครงสร้างพื้น	บาท			235,506.97		34,786.50	270,293.47
2	งานโครงสร้างบันได							
2.01	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder Test)	ลบ.ม.	1.00	3,200.00	3,200.00	391.00	391.00	3,591.00
2.02	ไม้แบบ	ตร.ม.	16.00	400.00	6,400.00	133.00	2,128.00	8,528.00
2.03	ตะปู	กก.	4.00	37.38	149.52			149.52
2.04	งานเหล็กเสริมคอนกรีต Reinforcement bar Tower A							
	- SR 24- RB 6 mm.	กก.	-				-	-
	- SR 24- RB 9 mm.	กก.	-				-	-
	- SD40- DB12 mm.	กก.	90.00	26.73	2,405.70	3.00	270.00	2,675.70
	- SD40- DB16 mm.	กก.	-				-	-
	- SD40- DB 20 mm.	กก.	-				-	-
	- SD40- DB 25 mm.	กก.	-				-	-

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการลงชื่อ..... กรรมการลงชื่อ..... กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)				รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
2.05	Wire	กก.	2.00	39.63	79.26			79.26
	สรุปงานโครงสร้างบันได	บาท			12,234.48		2,789.00	15,023.48
3	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ							
	งานเหล็กรูปพรรณ							
3.01	BS1-H beam 200x100 - 18.2 Kg/m	กก.	2,922.00	46.00	134,412.00	13.00	37,986.00	172,398.00
3.02	BS2 - C 100x50x20x2.3 mm @ 1.15 m -4.06 kg/m	กก.	493.00	46.00	22,678.00	13.00	6,409.00	29,087.00
3.03	BS3 - แปเหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm. - 3.34kg/m	กก.	360.00	98.00	35,280.00	13.00	4,680.00	39,960.00
3.04	CS1-H- 200x200 - mm.-56.2 kg/m	กก.	755.00	46.00	34,730.00	13.00	9,815.00	44,545.00
3.05	CS2 H 100x100 mm.-17.2 kg/m	กก.	1,434.00	46.00	65,964.00	13.00	18,642.00	84,606.00
3.06	เหล็กกล่องรับรางน้ำ 25x25x2.3-1.53 kg/m	กก.	73.00	46.00	3,358.00	13.00	949.00	4,307.00
3.07	สีกันสนิม	ตร.ม.	154.00	115.00	17,710.00	40.00	6,160.00	23,870.00
3.08	จุดต่อ	ชุด	21.00	518.00	10,878.00	200.00	4,200.00	15,078.00
	สรุปงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	บาท			325,010.00		88,841.00	413,851.00
	สรุป Structural Work : งานโครงสร้าง	บาท			572,751.45		126,416.50	699,167.95

	ราคางานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ							
1	งานระบบไฟฟ้า	บาท			74,864.75		30,350.00	105,214.75
2	งานระบบปรับอากาศ	บาท			27,900.00		34,410.00	62,310.00
	สรุป งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ	บาท			102,764.75		64,760.00	167,524.75
1	งานระบบไฟฟ้า							
1.01	SL01-โคมไฟผนังภายนอกอลูมิเนียม 2*E27 LUZINO	ชุด	12.00	358.00	4,296.00	135.00	1,620.00	5,916.00
1.02	SL02-โคมไฟดาวไลท์LED 12W BEC แบบฝัง	ชุด	12.00	123.00	1,476.00	115.00	1,380.00	2,856.00
1.03	SL03-โคมไฟPanel light LED 40W Daylight Philips	ชุด	3.00	1,500.00	4,500.00	135.00	405.00	4,905.00
1.04	SL04-โคมไฟดาวไลท์แบบติดลอย Led18W BEC	ชุด	15.00	232.00	3,480.00	135.00	2,025.00	5,505.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)				รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1.05	SL05-โคมไฟ Panel light LED 40W Daylight Philips	ชุด	4.00	1,500.00	6,000.00	135.00	540.00	6,540.00
1.06	ปลั๊กกราวด์คู่	ชุด	9	110.00	990.00	80.00	720.00	1,710.00
1.07	สวิตช์ทางเดียว	ชุด	7	30.00	210.00	80.00	560.00	770.00
1.08	สวิตช์สองทาง	ชุด	4	60.00	240.00	90.00	360.00	600.00
1.09	หน้ากาก 1 ช่อง	อัน	3	20.00	60.00			60.00
1.10	หน้ากาก 2 ช่อง	อัน	2	20.00	40.00			40.00
1.11	หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	10	20.00	200.00			200.00
1.12	หน้ากาก 6 ช่อง	อัน	6	69.00	414.00			414.00
1.13	บ็อกกิ้งสาย 4*4	อัน	50	30.00	1,500.00			1,500.00
1.14	บ็อกกลอย 2*4	อัน	16	20.00	320.00			320.00
1.15	ท่อร้อยสายไฟ 1/2	เมตร	120	57.00	6,840.00	20.00	2,400.00	9,240.00
1.16	ท่อร้อยสายไฟ 3/4	เมตร	50	87.00	4,350.00	23.00	1,150.00	5,500.00
1.17	ท่ออ่อน 1/2	เมตร	50	11.00	550.00	15.00	750.00	1,300.00
1.18	ท่ออ่อน 3/4	เมตร	50	18.75	937.50	18.00	900.00	1,837.50
1.19	สายไฟTHWขนาด1.5 น้ำตาล	เมตร	150	7.50	1,125.00	5.00	750.00	1,875.00
1.20	สายไฟTHWขนาด1.5 ฟ้าย	เมตร	150	7.50	1,125.00	5.00	750.00	1,875.00
1.21	สายไฟTHWขนาด2.5 น้ำตาล	เมตร	200	17.50	3,500.00	7.00	1,400.00	4,900.00
1.22	สายไฟTHWขนาด2.5 ฟ้าย	เมตร	200	17.50	3,500.00	7.00	1,400.00	4,900.00
1.23	สายไฟTHWขนาด2.5 เขียว/เขียวแถบเหลือง	เมตร	200	17.50	3,500.00	7.00	1,400.00	4,900.00
1.24	สายไฟTHWขนาด4 เหลือง	เมตร	100	27.60	2,760.00	10.00	1,000.00	3,760.00
1.25	สายไฟTHWขนาด4 ขาว	เมตร	100	27.60	2,760.00	10.00	1,000.00	3,760.00
1.26	CB 63A 2P	ตัว	1	625.00	625.00	110.00	110.00	735.00
1.27.	CB 32A	ตัว	2	110.00	220.00	110.00	220.00	440.00
1.28	CB 20A	ตัว	5	110.00	550.00	110.00	550.00	1,100.00
1.29	ตุ้มน้ำพลาสติก 6*8	ใบงข้อ.....	1	200.00	200.00			200.00

ลงชื่อ.....ป.วิฑ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....วิฑ.....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)				รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1.30	Accessories	เหมา	1	8,450.25	8,450.25	5,000.00	5,000.00	13,450.25
1.31	ไฟฉุกเฉิน	ตัว	6	1,522.00	9,132.00	500.00	3,000.00	12,132.00
1.32	ปลั๊กกราวด์เดี่ยว	ชุด	6	140.00	840.00	80.00	480.00	1,320.00
1.33	หน้ากากปลั๊กกราวด์เดี่ยว	อัน	6	29.00	174.00	80.00	480.00	654.00
	สรุปหมวดงานไฟฟ้า				74,864.75		30,350.00	105,214.75
2	หมวดงานระบบปรับอากาศ							
2.01	ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 30000BTU	เครื่อง	2			4,000.00	8,000.00	8,000.00
2.02	ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 12000BTU	เครื่อง	1			3,500.00	3,500.00	3,500.00
2.03	ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 9000BTU	เครื่อง	1			3,500.00	3,500.00	3,500.00
2.04	งานย้ายคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศเดิม	ชุด	4			2,000.00	8,000.00	8,000.00
2.05	ท่อทองแดงขนาด 1/4	ม.	30	42.00	1,260.00	20.00	600.00	1,860.00
2.06	ท่อทองแดงขนาด 3/8	ม.	20	90.00	1,800.00	45.00	900.00	2,700.00
2.07	ท่อทองแดงขนาด 1/2	ม.	30	140.00	4,200.00	45.00	1,350.00	5,550.00
2.08	ท่อทองแดงขนาด 5/8	ม.	20	207.00	4,140.00	60.00	1,200.00	5,340.00
2.09	ฉนวนหนา 1/2 ขนาด 1/4	ม.	40	20.00	800.00	20.00	800.00	1,600.00
2.10	ฉนวนหนา 1/2 ขนาด 3/8	ม.	20	23.00	460.00	20.00	400.00	860.00
2.11	ฉนวนหนา 1/2 ขนาด 1/2	ม.	40	26.00	1,040.00	20.00	800.00	1,840.00
2.12	ฉนวนหนา 1/2 ขนาด 5/8	ม.	20	28.00	560.00	20.00	400.00	960.00
2.13	แชนเกอร์ ชัฟฟอร์ดและแคล้มรับท่อ	LS.	1	3,000.00	3,000.00			3,000.00
2.14	กาวและอุปกรณ์สิ้นเปลือง	LS.	1	1,500.00	1,500.00			1,500.00
2.15	ท่อพีวีซี 3/4 (8.5)	ม.	20	28.00	560.00	20.00	400.00	960.00
2.16	ท่อพีวีซี 1/2 (8.5)	ม.	20	18.00	360.00	12.00	240.00	600.00
2.17	สาย THW 1*4 sq.mm.	ม.	120	22.00	2,640.00	12.00	1,440.00	4,080.00
2.18	สาย THW 1*2.5 sq.mm. L,N	ม.	120	15.00	1,800.00	12.00	1,440.00	3,240.00

ลงชื่อ..... ๔ ๒๐ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... ๗๖๓กรรมการ

ลงชื่อ..... ๕๕๕กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)				รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
2.19	สาย THW 1*1.5 sq.mm. C,G	ม.	120	19.00	2,280.00	12.00	1,440.00	3,720.00
2.20	อุปกรณ์ยึด	LS.	1	1,500.00	1,500.00			1,500.00
	สรุปหมวดงานระบบปรับอากาศ				27,900.00		34,410.00	62,310.00

	ราคางานครุภัณฑ์							
	สรุปราคางานครุภัณฑ์	บาท			102,190.00			102,190.00
3	หมวดงานครุภัณฑ์ (ชนิดแขวนได้ฟ้า)							
3.01	แอร์ 30000 BTU ระบุรุ่นภายหลัง	ชุด	2	38,595.00	77,190.00			77,190.00
3.02	แอร์ 12000 BTU ระบุรุ่นภายหลัง	ชุด	1	13,000.00	13,000.00			13,000.00
3.03	แอร์ 9000 BTU ระบุรุ่นภายหลัง	ชุด	1	12,000.00	12,000.00			12,000.00
	สรุปหมวดงานครุภัณฑ์				102,190.00			102,190.00

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

ลงชื่อ..... .....กรรมการ